

LEGENDA

1. BASE EM ARGILA S/SOLO NATURAL
2. PEDRA IRREGULAR EXISTENTE
3. REPERFILAMENTO EM CBUQ E=3,00CM
4. CONCRETO USINADO A QUENTE C.B.U.Q E=3,00CM
5. MEIO – FIO EXISTENTE
6. CALÇADAS EM PAVER
7. CANTEIRO CENTRAL H=0,25M X L=1,70M

OBS.
EXECUTAR O REPERFILAMENTO EM TODAS A ÁREA A SER RECAPEADA NA ESPESSURA DE 3,00 CM EM C.B.UQ.
"PLANILHA ORÇAMENTÁRIA" E "MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTITATIVOS".

VER PRANCHA (DE 03/03 e 02/02) PROJETOS DETALHES AREAS ESCAPE – CANTEIROS CENTRAL – MEIO-FIO e CALÇADAS (SITUAÇÃO ATUAL E SITUAÇÃO PLANEJADA)

TABELA DE DIMENSÕES:

LOCAL:

AVENIDA APUCARANA – TRECHO I

DISCRIMINAÇÃO:	ÁREA
EXTENSÃO DA PAVIMENTAÇÃO	176,00m
LARGURA DA RUA	15,70m
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	2.763,20m2
ÁREA DE ESCAPE	13,00m2
ÁREA TOTAL	2.776,20m2
ÁREA DE CANTEIRO CENTRAL	178,84m2
ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO	2.597,36m2



S1 SECÇÃO TRANSVERSAL
S/ ESCALA

PLANTA SITUAÇÃO PLANEJADA:

FN
ENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Fernando Navarro Neto
ENG. CIVIL – CREA PR 116.726/D
e-mail: projetosnavarro@hotmail.com
Avenida Brasil, 1064
Fone: (43) 3461-3199
Fone: (43) 99970 – 7551
Fone: (43) 99838 – 2854
FAXINAL – PARANÁ

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

OBRA: RECAPE ASFALTICO EM C.B.U.Q. COM URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS E CANTEIRO CENTRAL

LOCAL: AVENIDA APUCARANA – TRECHO I
ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL A RUA DR. REBOUÇAS
RIO BOM – PARANÁ

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
C.N.P.J.: 75.771.212/0001-71

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDO NAVARRO NETO
Eng Civil
CREA PR 116.726/D

PREFEITURA / D.O.V.

DIMENSÕES: ANEXO

DESENHO: FAISKA ABRIL/2022

ESCALA: 1:500

FOLHA: 02 / 03

Nº PROJETO: P-000/ 2021